

УТВЕРЖДАЮ

" _____ " _____ 2016 г.

Дефектный акт

**Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
в многоквартирном жилом доме по адресу: ул. Горького 29, п. Ахтырский,
Абинский район, Краснодарский край**

Комиссия в составе:

_____	_____
(должность)	(Ф.И.О.)
_____	_____
(должность)	(Ф.И.О.)
_____	_____
(должность)	(Ф.И.О.)

произвели осмотр объекта на предмет определения объемов и состава работ по проведению ремонта

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Электромонтажные работы				
1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ²	100 м	1.8	
2	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ²	100 м	5.4	
3	Демонтаж. Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2	1 шт.	90	
4	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2	1 шт.	90	
Раздел 2. Новый Раздел				
5	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм ²	1000 м	0.4	
6	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 2P 32А	шт.	70	
7	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 3P 63А	шт.	20	
8	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм ²	1000 м	0.32	
9	DIN-рейка металлическая TH 35/7,5 длиной 260 мм	шт.	20	
10	Шина N "ноль"	шт	20	

Подписи:

_____	_____
(должность)	(Ф.И.О.)
_____	_____
(должность)	(Ф.И.О.)
_____	_____

(должность)

(Ф.И.О.)

